

分项报价明细表

采购代理编号： 0623-2691N1110319

项目名称： 湖南大学 HNZZ-2026037 货物及服务采购项目

包号： 1

包名称： 科创港校区化学化工学院实验中心基础设施建设项目

序号	产品名称	规格 mm	单位	数量	品牌	规格型号	单价 (元)	合价 (元)	
1	钢木实验台 (理化板)	L*750*850mm	延米	318.48	摩世达	L*750*850mm	920	293001.6	
2	特殊边台 (理化板)	L*750*1200mm	延米	5	摩世达	L*750*1200mm	1100	5500	
3	仪器台 (理化板)	L*900*850mm	延米	34.33	摩世达	L*900*850mm	1200	41196	
4	转角台 (理化板)	1000*1000*850mm	台	7	摩世达	1000*1000*850mm	1200	8400	
5	中央台吊柜	L*600*600mm	延米	43.05	中悦博华	L*600*600mm	920	39606	
6	吊柜	L*300*600mm	延米	35.2	中悦博华	L*300*600mm	600	21120	



						00mm			
7	试剂架	L*350*750mm	延米	78.25	摩世达	L*350*750mm	500	39125	
8	通风柜	1500*850*2350mm	台	2	茂城科技	1500*850*2350mm	8200	16400	
9	通风试剂柜	900*450*1800mm	台	1	茂城科技	900*450*1800mm	2000	2000	
10	PP药品柜	900*450*1800mm	台	22	茂城科技	900*450*1800mm	2000	44000	
11	防爆气瓶柜（单瓶）	500*450*1900mm	个	1	弗莱仕	500*450*1900mm	5000	5000	
12	防爆气瓶柜（双瓶）	900*450*1900mm	个	7	弗莱仕	900*450*1900mm	5800	40600	
13	中水槽+三口龙头	550*450*310mm	套	50	润旺达	/	/	/	
13-1	中水槽	/	套	50	润旺达	550*450*310mm	100	5000	
13-2	三口龙头	/	套	50	润旺达	F3302	300	15000	
14	大水槽+三口龙头	800*460*325mm	套	3	润旺达	/	/	/	
14-1	大水槽	/	套	3	润旺达	800*460*325mm	230	690	
14-2	三口龙头	/	套	3	润旺达	F3302	300	900	



	头								
15	滴水架	27 柱, PP 结构	套	43	鸿思特	27 柱, PP 结构	150	6450	
16	台式洗眼器	台式, 单洗眼器	套	28	鸿思特	台式, 单洗眼器	400	11200	
17	电源盒	220V,10A, 金属底盒, 五孔插座	套	550	茂城科技	220V,10A, 金属底盒, 五孔插座	70	38500	
18	万向排气罩	PP, 三节式	套	99	鸿思特	PP, 三节式	450	44550	
19	原子吸收罩	400*400	个	3	鸿思特	不锈钢, 400*400mm	800	2400	
20	实验台利旧	L*750*850mm	延米	209.2	硕德	L*750*850mm	200	41840	
21	吊柜(利旧)	L*300*600mm	组	2	硕德	L*300*600mm	600	1200	
22	通风柜(利旧)	1500*850*2350mm 换	台	53	硕德	1500*850*2350mm 换	600	31800	
23	通风储物柜(利旧)	900*450*1800mm	台	12	硕德	900*450*1800mm	100	1200	
24	储物柜(利旧)	900*450*1800mm	台	2	硕德	900*450*1800mm	60	120	
25	学生台(利旧)	1500*600*800mm	套	23	硕德	1500*600*800mm	180	4140	
26	超净工	双人型, 含拆和装,	台	8	硕德	双人型,	240	1920	



	作台利旧	以及部分配件更换				含拆和装，以及部分配件更换			
27	细胞培养箱+气瓶利旧	含拆和装，以及部分配件更换	套	2	硕德	含拆和装，以及部分配件更换	300	600	
28	电动密闭阀	φ160mm，PP 材质	套	4	沃恩	φ160mm，PP 材质	150	600	
		φ250mm，PP 材质	套	43	沃恩	φ250mm PP 材质	200	8600	
29	细胞房	面积约 50 平方，含基础装修（隔墙、PVC 地面、灯具等配套设施），空调利旧对接。	套	1	硕德	定制	50000	50000	
30	新建墙体	150mm 厚轻质砖含墙漆	m²	558.72	硕德	150mm 厚 轻 质 砖 含 墙 漆	260	145267.2	
31	墙体拆除	实墙，含拆除后墙体及地面修复、垃圾外运及现场保护	m²	791.2	硕德	定制	120	94944	
32	双开门	门框：采用≥1.5mm 厚无花无油镀锌板，门板：采用≥1.0mm 厚无花无油镀锌板，表面采用静电喷塑；	樘	8	威世纪	定制	3400	27200	
33	单开门	门框：采用≥1.5mm 厚无花无油镀锌板，门板：采用≥1.0mm 厚无花无油镀锌板，表面采	樘	2	威世纪	定制	2800	5600	



		用静电喷塑;							
34	平移推拉门	3平方,铝合金材质,门框选用高强度铝合金,8mm厚钢化玻璃。	樘	1	威世纪	定制	2000	2000	
35	四层通风系统	11KW,风量12000m³/h。主要设备F4-72型A式玻璃钢离心风机,还须含配套有机活性炭废气处理设备、无机喷淋塔废气处理设备、PP通风管道、变频控制等配套设备,含室内房间隔音降噪处理(房间建筑面积约25m²)。	套	1	硕德	定制	63000	63000	
36	五层通风系统	11KW,风量12000m³/h,主要设备F4-72型A式玻璃钢离心风机,还须含配套有机活性炭废气处理设备、无机喷淋塔废气处理设备、PP通风管道、变频控制等配套设备,含室内房间隔音降噪处理(房间建筑面积约46m²)。	套	2	硕德	定制	68000	136000	
37	室内给排水改造	包含有六号楼(四层403/404/405/406/408/410/411/502/503/504/505/506/507、512/513/516室;七	项	1	硕德	定制	53000	53000	



		号楼（南裙楼 701、702、703 室、704 室、南裙楼 708、709 室、南裙楼 722 室、南裙楼 724 室、北裙楼 722 室、北裙楼 723 室）等本科教学实验室实验台用水。							
38	室内电路改造	包含有六号楼（四层 403/404/405/406/408/410/411/502/503/504/505/506/507、512/513/516 室；）；七号楼（南裙楼 701、702、703 室、704 室、南裙楼 708、709 室、南裙楼 722 室、南裙楼 724 室、北裙楼 722 室、北裙楼 723 室）等本科教学实验室实验台用电。	项	1	硕德	定制	60000	60000	
39	室内风管对接	含 PP 材质方管、圆管及配件。7#楼对接预留的风口：南裙楼 701、702、703 室、704 室、南裙楼 708、709 室、南裙楼 722 室、南裙楼 724 室、北裙楼 722 室、北裙楼 723 室	项	1	硕德	定制	50000	50000	
40	虚拟仿真实验室基础建设	实验室建筑面积约 156m ² ，包括全钢防静电活动地板、轻钢龙骨石膏板吊顶、墙顶乳胶漆、	间	1	硕德	定制	88000	88000	



		室内强电（分布约48个插座、4台空调电力预留、室内照明24套平板灯、配电箱）、弱电布线（室内需51个双口网络模块、弱电桥架、线槽、超五类非屏蔽双绞线）、窗帘（约44m ² ）、铝合金玻璃隔断（约16m ² ）、垃圾清运。							
41	市内运输及二次搬运	含利旧实验台柜下楼、上楼，市区内运输距离约25公里。	项	1	硕德	定制	50000	50000	
合计金额（元）：								1597669.8	

投标人名称（盖单位章）：长沙硕德科技有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：唐铭

日期：2022年8月16日



扫描全能王 创建