

湖南大学 HNZB-2026037 货物及服务采购项目

答疑及澄清公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0623-2691N1110319

原公告的采购项目名称：湖南大学 HNZB-2026037 货物及服务采购项目

首次公告日期：2026 年 07 月 26 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

各投标人：

湖南大学 HNZB-2026037 货物及服务采购项目现发布答疑及澄清公告，本次答疑及澄清公告作为招标文件组成部分，不同之处，以本答疑及澄清公告为准。对投标人疑问的回复及招标文件的澄清内容如下：

（一）招标文件答疑

问题 1：设备清单序号 29 细胞房：建设内容要求具体是哪些？未明确工作量。

回复：面积约 50 平方，含基础装修（隔墙、PVC 地面、灯具等配套设施），空调利旧对接。

问题 2：设备清单序号 34 平移推拉门：门的材质，厚度等要求是什么？

回复：铝合金材质，门框选用高强度铝合金，8mm 厚钢化玻璃。

问题 3：设备清单序号 35 四层通风系统：通风系统具体包含了哪些主要设备，规格要求只是风机的要求，是否需要包含配套管道、活性炭箱或喷淋塔等？

回复：包含主要设备 F4-72 型 A 式玻璃钢离心风机，还须含配套有机活性炭废气处理设备、无机喷淋塔废气处理设备、PP 通风管道、变频控制等配套设备，含室内房间隔音降噪处理（房间建筑面积约 25m²）。

问题 4：设备清单序号 36 五层通风系统：通风系统具体包含了哪些主要设备，规格要求只是风机的要求，是否需要包含配套管道、活性炭箱或喷淋塔等？

回复：包含主要设备 F4-72 型 A 式玻璃钢离心风机，还须含配套有机活性炭废气处理设备、无机喷淋塔废气处理设备、PP 通风管道、变频控制等配套设备，含室内房间隔音降噪处理（房间建筑面积约 46m²）。

问题 5：（二）技术参数序号 1 钢木实验台（理化板）、特殊边台（理化板）、仪器台（理化板）、转角台（理化板）：钢木实验台的木柜里的层板配钢质的吗？活动层板配钢制加强筋是全钢实验台的柜子层板才会有这个要求。

回复：钢木实验台木柜里的层板非钢质，配钢制加强筋主要是目的是为了防止层板放重物变形以符合后期使用寿命以及产品质量要求，符合采购需求。

问题 6：（二）技术参数序号 4 通风柜：1. 全钢层板为金属基材，GB/T2408 塑料燃烧标准不适配，无法提供 V0 检测报告，该星标参数存在排他性限制。

2. 钢材天然达 A1 不燃等级，硬性要求 B1 (C) 级燃烧报告标准错位，参数设置违背国标分类规则，应予以修正。

回复：柜体整体采用全钢制结构，内部层板采用人造板材质（例如理化板、环氧树脂板等符合采购需求均可），供应商提供对应材料的检测报告，满足相关检测要求即可。

（二）本项目提交投标文件截止时间、开标时间和投标保证金的缴纳截止时间变更为：2026 年 8 月 24 日 10:00 时（北京时间）。

三、其他补充事宜

采购文件如涉及上述内容的应作相应修改，若本更正公告与原采购文件内容有不一致之处，应以本更正公告为准。采购文件其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：湖南大学

地址：湖南省长沙市岳麓区天马一街

联系方式：彭老师 0731-88821512

2. 采购代理机构信息

名 称：湖南省招标有限责任公司

地 址：湖南省长沙市湘府东路二段 199 号招标大厦

联系方式：0731-84513530、18670374005

3. 项目联系方式

项目联系人：李广 刘欣鑫 周婷

电 话：0731-84513530、18670374005